資料１－３

側点	単距離	追加距離	地盤高	計画高	勾配
NO. 46	20.000	920.000	93.391	93.429	
NO. 47	20.000	940.000	94.991	95.029	
NO. 47+18.867	18.867	958.867	97.735	96.538	
NO. 48	1.133	960.000	97.823	96.629	
NO. 49	20.000	980.000	99.046	98.115	
NO. 49+10.218	10.218	990.218	99.272	98.578	
NO. 50	9.782	1000.000	99.489	98.913	
NO. 51	20.000	1020.000	99.933	99.597	
NO. 52	20.000	1040.000	100.496	100.282	
NO. 52+8.627	8.627	1048.627	100.747	100.577	
NO. 53	11.373	1060.000	101.090	100.966	
NO. 54	20.000	1080.000	101.752	101.650	
NO. 54+2.395	2.395	1082.395	101.831	101.732	
NO. 55	17.605	1100.000	102.199	102.257	
NO. 56	20.000	1120.000	102.516	102.395	
NO. 57	20.000	1140.000	102.609	102.455	
NO. 57+15.000	15.000	1155.000	102.371	102.292	
NO. 58	5.000	1160.000	102.291	102.047	
NO. 59	20.000	1180.000	101.939	100.500	
NO. 59+12.115	12.115	1192.115	101.482	99.558	
NO. 60	7.885	1200.000	101.185	99.300	
NO. 60+7.093	7.093	1207.093	100.903	99.153	
NO. 61	13.173	1220.000	100.327	98.828	
NO. 62	20.000	1240.000	99.443	98.324	
NO. 63	20.000	1260.000	98.559	97.820	
NO. 64	20.000	1280.000	97.676	97.316	
NO. 64+12.505	12.505	1292.505	97.124	97.005	
NO. 65	7.495	1300.000	96.793	96.866	
NO. 65+12.504	12.504	1312.504	96.500	96.655	

98.229

i=3.422%
L=119.999m

102.335

i=0.300%
L=55.000m

102.500

i=8.000%
L=37.115m

99.531

i=2.520%
L=100.389m

97.001

i=1.000%
L=20.000m

96.655