

# 目隠しフェンス（H=1800） 材工費内訳

（15m当たり）

内訳	規格	単価	数量	単位	金額	備考
<b>【材料費】</b>						
主柱	φ120×2250		11	本		見積（大分県森林組合連合会）
横棧（ビーム）	φ60×1440		40	本		見積（大分県森林組合連合会）
フェンス板	15×120×1650		170	枚		見積（大分県森林組合連合会）
基礎ブロック	300×300×450		11	個		見積（大分県森林組合連合会）
雑費			4.0	%		コーススレッド、ワッシャー、モルタル等
材料費 計						
<b>【工事費】</b>						
基礎工	普通作業員		5.0	人		大分県土木工事積算単価
組立工	普通作業員		5.0	人		大分県土木工事積算単価
	大工		3.5	人		大分県土木工事積算単価
工事費 計						
材工費			15	m		
<b>m当たり単価</b>			<b>1</b>	<b>m</b>		

※上記単価は直接工事費のみで、管理費等は含まれておりません。

※現場条件（傾斜、車両進入困難箇所など）や施工条件により上記によりがたい場合があります。