

令和7年度3期（間伐・更新伐）標準単価

令和7年度3期（間伐・更新伐）標準単価

間伐（1）定性

区分	搬出間伐 (定性)		搬出間伐(車両系一定性) 7 齢級以下				搬出間伐(車両系一定性) 8 齢級以上				搬出間伐(架線系一定性)				
	0-10 玉切・枝払 50%未満	0-10 玉切・枝払 50%以上	10-20	20-30	30-40	40-	10-20	20-30	30-40	40-	10-20	20-30	30-40	40-	
税 抜 き	ha当たり搬出量 (m ³ /ha)														
	基礎単価 (税抜)	155,000	178,000	212,000	284,000	355,000	427,000	247,000	329,000	411,000	493,000	277,000	379,000	482,000	584,000
	間接率 21 %	187,550	215,380	256,520	343,640	429,550	516,670	298,870	398,090	497,310	596,530	335,170	458,590	583,220	706,640
	間接率 24 %	192,200	220,720	262,880	352,160	440,200	529,480	306,280	407,960	509,640	611,320	343,480	469,960	597,680	724,160
	間接率 31 %	203,050	233,180	277,720	372,040	465,050	559,370	323,570	430,990	538,410	645,830	362,870	496,490	631,420	765,040
	間接率 34 %	207,700	238,520	284,080	380,560	475,700	572,180	330,980	440,860	550,740	660,620	371,180	507,860	645,880	782,560
間接率 39 %	215,450	247,420	294,680	394,760	493,450	593,530	343,330	457,310	571,290	685,270	385,030	526,810	669,980	811,760	
税 込 み	基礎単価 (税込)	170,000	195,000	233,000	312,000	390,000	469,000	271,000	361,000	452,000	542,000	304,000	416,000	530,000	642,000
	間接率 21 %	205,700	235,950	281,930	377,520	471,900	567,490	327,910	436,810	546,920	655,820	367,840	503,360	641,300	776,820
	間接率 24 %	210,800	241,800	288,920	386,880	483,600	581,560	336,040	447,640	560,480	672,080	376,960	515,840	657,200	796,080
	間接率 31 %	222,700	255,450	305,230	408,720	510,900	614,390	355,010	472,910	592,120	710,020	398,240	544,960	694,300	841,020
	間接率 34 %	227,800	261,300	312,220	418,080	522,600	628,460	363,140	483,740	605,680	726,280	407,360	557,440	710,200	860,280
	間接率 39 %	236,300	271,050	323,870	433,680	542,100	651,910	376,690	501,790	628,280	753,380	422,560	578,240	736,700	892,380

令和7年度3期（間伐・更新伐）標準単価

間伐（2）列状

区分		搬出間伐 (列状)		搬出間伐(車両系一列状)				搬出間伐(架線系一列状)			
ha当たり搬出量 (m ³ /ha)		0-10 玉切・枝払 50%未満	0-10 玉切・枝払 50%以上	10-20	20-30	30-40	40-	10-20	20-30	30-40	40-
税 抜 き	基礎単価 (税抜)	126,000	173,000	212,000	284,000	355,000	427,000	237,000	326,000	414,000	502,000
	間接率 21 %	152,460	209,330	256,520	343,640	429,550	516,670	286,770	394,460	500,940	607,420
	間接率 24 %	156,240	214,520	262,880	352,160	440,200	529,480	293,880	404,240	513,360	622,480
	間接率 31 %	165,060	226,630	277,720	372,040	465,050	559,370	310,470	427,060	542,340	657,620
	間接率 34 %	168,840	231,820	284,080	380,560	475,700	572,180	317,580	436,840	554,760	672,680
	間接率 39 %	175,140	240,470	294,680	394,760	493,450	593,530	329,430	453,140	575,460	697,780
税 込 み	基礎単価 (税込)	138,000	190,000	233,000	312,000	390,000	469,000	260,000	358,000	455,000	552,000
	間接率 21 %	166,980	229,900	281,930	377,520	471,900	567,490	314,600	433,180	550,550	667,920
	間接率 24 %	171,120	235,600	288,920	386,880	483,600	581,560	322,400	443,920	564,200	684,480
	間接率 31 %	180,780	248,900	305,230	408,720	510,900	614,390	340,600	468,980	596,050	723,120
	間接率 34 %	184,920	254,600	312,220	418,080	522,600	628,460	348,400	479,720	609,700	739,680
	間接率 39 %	191,820	264,100	323,870	433,680	542,100	651,910	361,400	497,620	632,450	767,280

令和7年度3期（間伐・更新伐）標準単価

更新伐（1）定性

区分		更新伐 (定性)		更新伐(車両系-定性) 7 齢級以下				更新伐(車両系-定性) 8 齢級以上				更新伐(架線系-定性)			
ha当たり搬出量 (m3/ha)		0-10 玉切・枝払 50%未満	0-10 玉切・枝払 50%以上	10-20	20-30	30-40	40-	10-20	20-30	30-40	40-	10-20	20-30	30-40	40-
税 抜 き	基礎単価 (税抜)	98,000	118,000	177,000	239,000	300,000	361,000	204,000	274,000	344,000	414,000	221,000	302,000	384,000	466,000
	間接率 21 %	118,580	142,780	214,170	289,190	363,000	436,810	246,840	331,540	416,240	500,940	267,410	365,420	464,640	563,860
	間接率 24 %	121,520	146,320	219,480	296,360	372,000	447,640	252,960	339,760	426,560	513,360	274,040	374,480	476,160	577,840
	間接率 31 %	128,380	154,580	231,870	313,090	393,000	472,910	267,240	358,940	450,640	542,340	289,510	395,620	503,040	610,460
	間接率 34 %	131,320	158,120	237,180	320,260	402,000	483,740	273,360	367,160	460,960	554,760	296,140	404,680	514,560	624,440
	間接率 39 %	136,220	164,020	246,030	332,210	417,000	501,790	283,560	380,860	478,160	575,460	307,190	419,780	533,760	647,740
税 込 办	基礎単価 (税込)	107,000	129,000	194,000	262,000	330,000	397,000	224,000	301,000	378,000	455,000	243,000	332,000	422,000	512,000
	間接率 21 %	129,470	156,090	234,740	317,020	399,300	480,370	271,040	364,210	457,380	550,550	294,030	401,720	510,620	619,520
	間接率 24 %	132,680	159,960	240,560	324,880	409,200	492,280	277,760	373,240	468,720	564,200	301,320	411,680	523,280	634,880
	間接率 31 %	140,170	168,990	254,140	343,220	432,300	520,070	293,440	394,310	495,180	596,050	318,330	434,920	552,820	670,720
	間接率 34 %	143,380	172,860	259,960	351,080	442,200	531,980	300,160	403,340	506,520	609,700	325,620	444,880	565,480	686,080
	間接率 39 %	148,730	179,310	269,660	364,180	458,700	551,830	311,360	418,390	525,420	632,450	337,770	461,480	586,580	711,680

令和7年度3期（間伐・更新伐）標準単価

更新伐（2）列状

区分		更新伐 (列状)		更新伐(車両系-列状)				更新伐(架線系-列状)			
		0-10 玉切・枝払 50%未満	0-10 玉切・枝払 50%以上	10-20	20-30	30-40	40-	10-20	20-30	30-40	40-
税 抜 き	基礎単価 (税抜)	85,000	105,000	177,000	239,000	300,000	361,000	191,000	261,000	332,000	402,000
	間接率 21 %	102,850	127,050	214,170	289,190	363,000	436,810	231,110	315,810	401,720	486,420
	間接率 24 %	105,400	130,200	219,480	296,360	372,000	447,640	236,840	323,640	411,680	498,480
	間接率 31 %	111,350	137,550	231,870	313,090	393,000	472,910	250,210	341,910	434,920	526,620
	間接率 34 %	113,900	140,700	237,180	320,260	402,000	483,740	255,940	349,740	444,880	538,680
	間接率 39 %	118,150	145,950	246,030	332,210	417,000	501,790	265,490	362,790	461,480	558,780
	基礎単価 (税込)	93,000	115,000	194,000	262,000	330,000	397,000	210,000	287,000	365,000	442,000
税 込 み	間接率 21 %	112,530	139,150	234,740	317,020	399,300	480,370	254,100	347,270	441,650	534,820
	間接率 24 %	115,320	142,600	240,560	324,880	409,200	492,280	260,400	355,880	452,600	548,080
	間接率 31 %	121,830	150,650	254,140	343,220	432,300	520,070	275,100	375,970	478,150	579,020
	間接率 34 %	124,620	154,100	259,960	351,080	442,200	531,980	281,400	384,580	489,100	592,280
	間接率 39 %	129,270	159,850	269,660	364,180	458,700	551,830	291,900	398,930	507,350	614,380
	基礎単価 (税込)	129,270	159,850	269,660	364,180	458,700	551,830	291,900	398,930	507,350	614,380

標準単価基礎 間伐(車両系一定性) 8齢級以上

収穫表 黄色部分のみ入力 地位級：2 RY 0.80→0.70 スギ・ヒノキ 植栽本数 3,000本/ha

林齢	主林木				副林木		主・副林木計	
	平均樹高 (m)	平均直径 (cm)	本数 (本/ha)	幹材積 (m3/ha)	本数 (本/ha)	幹材積 (m3/ha)	本数 (本/ha)	幹材積 (m3/ha)
スギ								
32	18.1	21.9	1,509	528.9			1,509	528.9
ヒノキ								
34	15.1	19.3	1,551	359.0			1,551	359.0
スギ：ヒノキ=5：5								
34	16.6	20.6	1,530.0	444.0			1,530.0	444.0

間伐条件 黄色部分のみ入力

工程区分	0-10	10-20	20-30	30-40	40-	備考
都道府県	44	44	44	44	44	大分
林齢	34	34	34	34	34	年
間伐率	28%	28%	28%	28%	28%	
本数	428	428	428	428	428	本
平均直径	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	cm
伐採材積	124.31	124.31	124.31	124.31	124.31	m3
搬出材積	0.0	15.0	25.0	35.0	45.0	m3
歩留り	0%	12%	20%	28%	36%	
直径区分	3	3	3	3	3	
集材	3	1	1	1	1	

車両系一定性：1 車両系列状：3 車両系帯状：5
架線系一定性：2 架線系列状：4 架線系帯状：6

適用工程

工程区分	搬出量	0-10 <small>玉切・積込50%未満</small>	0-10 <small>玉切・積込50%以上</small>	10-20	20-30	30-40	40-
選木	特殊作業員	-	-	0.16	0.16	0.16	0.16
	普通作業員	-	-	0.16	0.16	0.16	0.16
伐倒	特殊作業員	-	-	0.42	0.42	0.42	0.42
	普通作業員	-	-	0.42	0.42	0.42	0.42
造材/玉切	特殊作業員	-	-	0.63	0.63	0.63	0.63
	普通作業員	-	-	0.63	0.63	0.63	0.63
集材	運転手(特殊)	-	-	0.43	0.43	0.43	0.43
	普通作業員	-	-	0.85	0.85	0.85	0.85

※ 0-10m3は、保育間伐一定性単価を適用する。

歩掛り(A)

工程区分	搬出量	0-10 <small>玉切・積込50%未満</small>	0-10 <small>玉切・積込50%以上</small>	10-20	20-30	30-40	40-
選木	特殊作業員	-	-	0.68	0.68	0.68	0.68
	普通作業員	-	-	0.68	0.68	0.68	0.68
伐倒	特殊作業員	-	-	1.80	1.80	1.80	1.80
	普通作業員	-	-	1.80	1.80	1.80	1.80
造材/玉切	特殊作業員	-	-	0.95	1.58	2.21	2.84
	普通作業員	-	-	0.95	1.58	2.21	2.84
集材	運転手(特殊)	-	-	0.65	1.08	1.51	1.94
	普通作業員	-	-	1.28	2.13	2.98	3.83
計		-	-	8.79	11.33	13.87	16.41

労務単価(B)

労務単価	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)
	-	-	-
	23,900	19,800	27,000
	23,900	19,800	27,000
	23,900	19,800	27,000
	23,900	19,800	27,000

区分	搬出量	0-10 <small>玉切・積込50%未満</small>	0-10 <small>玉切・積込50%以上</small>	10-20	20-30	30-40	40-	備考
	(A)×(B)×(諸雑費)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	
直接費	選木(4%)	-	-	30,905	30,905	30,905	30,905	
	伐倒(6%)	-	-	83,380	83,380	83,380	83,380	
	造材(4%) /玉切(9%)	-	-	43,176	71,808	100,440	129,072	
	集材	-	-	70,775	117,701	164,627	211,553	諸雑費率 率65% 率積66%
	計	143,337	164,596	228,236	303,794	379,352	454,910	(a)
共通仮設費	8.40%	12,040	13,826	19,171	25,518	31,865	38,212	(b):(a)*8.4%
標準単価	合計	155,377	178,422	247,407	329,312	411,217	493,122	(a)+(b)
基礎単価(税抜)		155,000	178,000	247,000	329,000	411,000	493,000	
請負消費税相当額	10%	15,500	17,800	24,700	32,900	41,100	49,300	
標準単価(請負)		170,000	195,000	271,000	361,000	452,000	542,000	

標準単価基礎 間伐(架線系一定性)

収穫表 黄色部分のみ入力 地位級：2 RY 0.80→0.70 スギ・ヒノキ 植栽本数 3,000本/ha

林齢	主林木				副林木		主・副林木計	
	平均樹高 (m)	平均直径 (cm)	本数 (本/ha)	幹材積 (m ³ /ha)	本数 (本/ha)	幹材積 (m ³ /ha)	本数 (本/ha)	幹材積 (m ³ /ha)
スギ								
3 2	18.1	21.9	1,509	528.9			1,509	528.9
ヒノキ								
3 4	15.1	19.3	1,551	359.0			1,551	359.0
スギ：ヒノキ=5：5								
34	16.6	20.6	1,530.0	444.0			1,530.0	444.0

間伐条件 黄色部分のみ入力

工程区分	10-20	20-30	30-40	40-	備考
都道府県	44	44	44	44	大分
林齢	34	34	34	34	年
間伐率	28%	28%	28%	28%	
本数	428	428	428	428	本
平均直径	20.6	20.6	20.6	20.6	cm
伐採材積	124.31	124.31	124.31	124.31	m ³
搬出材積	15.0	25.0	35.0	45.0	m ³
歩留り	12%	20%	28%	36%	
直径区分	3	3	3	3	
集材	2	2	2	2	

車間系定性：1 車間系列状：3 車間系帯状：5
架線系定性：2 架線系列状：4 架線系帯状：6

適用工程

工程区分	搬出量	10-20	20-30	30-40	40-50
選木	特殊作業員	0.16	0.16	0.16	0.16
	普通作業員	0.16	0.16	0.16	0.16
伐倒	特殊作業員	0.42	0.42	0.42	0.42
	普通作業員	0.42	0.42	0.42	0.42
造材	特殊作業員	0.63	0.63	0.63	0.63
	普通作業員	0.63	0.63	0.63	0.63
集材	運転手(特殊)	0.46	0.46	0.46	0.46
	普通作業員	1.37	1.37	1.37	1.37

※ 0-10m³は、保育間伐定性単価を適用する。

歩掛り(A)

工程区分	搬出量	10-20	20-30	30-40	40-
選木	特殊作業員	0.68	0.68	0.68	0.68
	普通作業員	0.68	0.68	0.68	0.68
伐倒	特殊作業員	1.80	1.80	1.80	1.80
	普通作業員	1.80	1.80	1.80	1.80
造材	特殊作業員	0.95	1.58	2.21	2.84
	普通作業員	0.95	1.58	2.21	2.84
集材	運転手(特殊)	0.69	1.15	1.61	2.07
	普通作業員	2.06	3.43	4.80	6.17
計		9.61	12.70	15.79	18.88

(B)

労務単価	特殊作業員	23,900	23,900	23,900	23,900
	普通作業員	19,800	19,800	19,800	19,800
	運転手(特殊)	27,000	27,000	27,000	27,000

区分	搬出量	10-20	20-30	30-40	40-	備考
	(A)×(B)×(諸雑費)	(円)	(円)	(円)	(円)	
直接費	選木(4%)	30,905	30,905	30,905	30,905	
	伐倒(6%)	83,380	83,380	83,380	83,380	
	造材(4%)	43,176	71,808	100,440	129,072	
	集材	98,634	164,280	229,927	295,573	諸雑費率 車65% 架線66%
	計	256,095	350,373	444,652	538,930	(a)
共通仮設費	8.40%	21,511	29,431	37,350	45,270	(b):(a)*8.4%
標準単価	合計	277,606	379,804	482,002	584,200	(a)+(b)
基礎単価(税抜)		277,000	379,000	482,000	584,000	
請負消費税相当額	10%	27,700	37,900	48,200	58,400	
標準単価(請負)		304,000	416,000	530,000	642,000	

標準単価基礎 間伐(車両系一列状) (車両系一定性 7齡級以下)

収穫表 黄色部分のみ入力 地位級：2 RY 0.80-0.70 スギ・ヒノキ 植栽本数 3,000本/ha

林齢	ゆ				副林木		主・副林木計	
	平均樹高 (m)	平均直径 (cm)	本数 (本/ha)	幹材積 (m3/ha)	本数 (本/ha)	幹材積 (m3/ha)	本数 (本/ha)	幹材積 (m3/ha)
スギ								
3 2	18.1	21.9	1,509	528.9			1,509	528.9
ヒノキ								
3 4	15.1	19.3	1,551	359.0			1,551	359.0
スギ：ヒノキ=5：5								
34	16.6	20.6	1,530.0	444.0			1,530.0	444.0

間伐条件 黄色部分のみ入力

工程区分	0-10	10-20	20-30	30-40	40-	備考
都道府県	44	44	44	44	44	大分
林齢	34	34	34	34	34	年
間伐率	28%	28%	28%	28%	28%	
本数	428	428	428	428	428	本
平均直径	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	cm
伐採材積	124.31	124.31	124.31	124.31	124.31	m3
搬出材積	0.0	15.0	25.0	35.0	45.0	m3
歩留り	0%	12%	20%	28%	36%	
直径区分	3	3	3	3	3	
集材	3	3	3	3	3	

車両系一定性：1 車両系一列状：3 車両系帯状：5
架線系一定性：2 架線系一列状：4 架線系帯状：6

適用工程

工程区分	搬出量	0-10 <small>玉切・径私50%未満</small>	0-10 <small>玉切・径私50%以上</small>	10-20	20-30	30-40	40-
選木	特殊作業員	-	-	0.07	0.07	0.07	0.07
	普通作業員	-	-	0.07	0.07	0.07	0.07
伐倒	特殊作業員	-	-	0.42	0.42	0.42	0.42
	普通作業員	-	-	0.42	0.42	0.42	0.42
造材/玉切	特殊作業員	-	-	0.63	0.63	0.63	0.63
	普通作業員	-	-	0.63	0.63	0.63	0.63
集材	運転手(特殊)	-	-	0.34	0.34	0.34	0.34
	普通作業員	-	-	0.68	0.68	0.68	0.68

※ 0-10m3は、保育間伐列状単価を適用する。

歩掛り(A)

工程区分	搬出量	0-10 <small>玉切・径私50%未満</small>	0-10 <small>玉切・径私50%以上</small>	10-20	20-30	30-40	40-
選木	特殊作業員	-	-	0.30	0.30	0.30	0.30
	普通作業員	-	-	0.30	0.30	0.30	0.30
伐倒	特殊作業員	-	-	1.80	1.80	1.80	1.80
	普通作業員	-	-	1.80	1.80	1.80	1.80
造材/玉切	特殊作業員	-	-	0.95	1.58	2.21	2.84
	普通作業員	-	-	0.95	1.58	2.21	2.84
集材	運転手(特殊)	-	-	0.51	0.85	1.19	1.53
	普通作業員	-	-	1.02	1.70	2.38	3.06
	計	0.00	0.00	7.63	9.91	12.19	14.47

(B)

労務単価	特殊作業員	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900
	普通作業員	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800
	運転手(特殊)	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000

区分	搬出量	0-10 <small>玉切・径私50%未満</small>	0-10 <small>玉切・径私50%以上</small>	10-20	20-30	30-40	40-	備考
	(A)×(B)×(諸雑費)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	
直接費	選木(4%)	-	-	13,634	13,634	13,634	13,634	
	伐倒(6%)	-	-	83,380	83,380	83,380	83,380	
	造材(4%) /玉切(9%)	-	-	43,176	71,808	100,440	129,072	
	集材	-	-	56,044	93,407	130,769	168,132	諸雑費率 率65% 架線66%
	計	116,692	160,069	196,234	262,229	328,223	394,218	(a)
共通仮設費	8.40%	9,802	13,445	16,483	22,027	27,570	33,114	(b):(a)*8.4%
標準単価	合計	126,494	173,514	212,717	284,256	355,793	427,332	(a)+(b)
基礎単価(税抜)		126,000	173,000	212,000	284,000	355,000	427,000	
請負消費税相当額	10.00%	12,600	17,300	21,200	28,400	35,500	42,700	
標準単価(請負)		138,000	190,000	233,000	312,000	390,000	469,000	

標準単価基礎 間伐(架線系一列状)

収穫表

黄色部分のみ入力

地位級：2 RY 0.80→0.70 スギ・ヒノキ 植栽本数 3,000本/ha

林齢	主林木				副林木		主・副林木計	
	平均樹高 (m)	平均直径 (cm)	本数 (本/ha)	幹材積 (m3/ha)	本数 (本/ha)	幹材積 (m3/ha)	本数 (本/ha)	幹材積 (m3/ha)
スギ								
32	18.1	21.9	1,509	528.9			1,509	528.9
ヒノキ								
34	15.1	19.3	1,551	359.0			1,551	359.0
スギ・ヒノキ=5:5								
34	16.6	20.6	1,530.0	444.0			1,530.0	444.0

歩掛り(A)

工程区分	搬出量	10-20	20-30	30-40	40-
選木	特殊作業員	0.30	0.30	0.30	0.30
	普通作業員	0.30	0.30	0.30	0.30
伐倒	特殊作業員	1.80	1.80	1.80	1.80
	普通作業員	1.80	1.80	1.80	1.80
造材	特殊作業員	0.95	1.58	2.21	2.84
	普通作業員	0.95	1.58	2.21	2.84
集材	運転手(特殊)	0.56	0.93	1.30	1.67
	普通作業員	1.65	2.75	3.85	4.95
	計	8.31	11.04	13.77	16.50

(B)

労務単価	特殊作業員	23,900	23,900	23,900	23,900
	普通作業員	19,800	19,800	19,800	19,800
	運転手(特殊)	27,000	27,000	27,000	27,000

間伐条件

黄色部分のみ入力

工程区分	10-20	20-30	30-40	40-	備考
都道府県	44	44	44	44	大分
林齢	34	34	34	34	年
間伐率	28%	28%	28%	28%	
本数	428	428	428	428	本
平均直径	20.6	20.6	20.6	20.6	cm
伐採材積	124.31	124.31	124.31	124.31	m3
搬出材積	15.0	25.0	35.0	45.0	m3
歩留り	12%	20%	28%	36%	
直径区分	3	3	3	3	
集材	4	4	4	4	

車両系定性：1
架線系定性：2

車両系列状：3
架線系列状：4

車両系帯状：5
架線系帯状：6

適用工程

工程区分	搬出量	10-20	20-30	30-40	40-
選木	特殊作業員	0.07	0.07	0.07	0.07
	普通作業員	0.07	0.07	0.07	0.07
伐倒	特殊作業員	0.42	0.42	0.42	0.42
	普通作業員	0.42	0.42	0.42	0.42
造材	特殊作業員	0.63	0.63	0.63	0.63
	普通作業員	0.63	0.63	0.63	0.63
集材	運転手(特殊)	0.37	0.37	0.37	0.37
	普通作業員	1.1	1.1	1.1	1.1

※ 0-10m3は、保育間伐列状単価を適用する。

区分	搬出量	10-20	20-30	30-40	40-	備考
	(A)×(B)×(諸雑費)	(円)	(円)	(円)	(円)	
直接費	選木(4%)	13,634	13,634	13,634	13,634	
	伐倒(6%)	83,380	83,380	83,380	83,380	
	造材(4%)	43,176	71,808	100,440	129,072	
	集材	79,331	132,070	184,808	237,546	諸雑費率 車65% 架線66%
	計	219,521	300,892	382,262	463,632	(a)
共通仮設費	8.40%	18,439	25,274	32,110	38,945	(b):(a)*8.4%
標準単価	合計	237,960	326,166	414,372	502,577	(a)+(b)
基礎単価(税抜)		237,000	326,000	414,000	502,000	
請負消費税相当額	10.00%	23,700	32,600	41,400	50,200	
標準単価(請負)		260,000	358,000	455,000	552,000	

標準単価基礎 更新伐(車両系一定性) 8齢級以上

収穫表 黄色部分のみ入力 地位級：2 RY 0.80-0.70 スギ・ヒノキ 植栽本数 3,000本/ha

林齢	主林木				副林木		主・副林木計	
	平均樹高 (m)	平均直径 (cm)	本数 (本/ha)	幹材積 (m3/ha)	本数 (本/ha)	幹材積 (m3/ha)	本数 (本/ha)	幹材積 (m3/ha)
スギ								
4 6	22.8	27.7	1,069	706.7			1,069	706.7
ヒノキ								
5 0	19.2	24.4	1,111	502.3			1,111	502.3
スギ：ヒノキ=8：2								
47	22.1	27.0	1,077.4	665.8			1,077.4	665.8

間伐条件 黄色部分のみ入力

工程区分	0-10	10-20	20-30	30-40	40-	備考
都道府県	44	44	44	44	44	大分
林齢	47	47	47	47	47	年
間伐率	27%	27%	27%	27%	27%	
本数	291	291	291	291	291	本
平均直径	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	cm
伐採材積	179.77	179.77	179.77	179.77	179.77	m3
搬出材積	0.0	15.0	25.0	35.0	45.0	m3
歩留り	0%	8%	14%	19%	25%	
直径区分	4	4	4	4	4	
集材	-	1	1	1	1	

車両系一定性：1 車両系列状：3 車両系帯状：5
架線系一定性：2 架線系列状：4 架線系帯状：6

適用工程

工程区分	搬出量	0-10 玉切・積私50%未満	0-10 玉切・積私50%以上	10-20	20-30	30-40	40-
選木	特殊作業員	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
	普通作業員	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
伐倒	特殊作業員	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
	普通作業員	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
造材/玉切	特殊作業員	-	0.26	0.52	0.52	0.52	0.52
	普通作業員	-	0.26	0.52	0.52	0.52	0.52
集材	運転手(特殊)	-	-	0.37	0.37	0.37	0.37
	普通作業員	-	-	0.75	0.75	0.75	0.75

※ 0-10m3は、更新伐定性 0m³(玉切有・無)単価を適用する

歩掛り(A)

工程区分	搬出量	0-10 玉切・積私50%未満	0-10 玉切・積私50%以上	10-20	20-30	30-40	40-
選木	特殊作業員	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
	普通作業員	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
伐倒	特殊作業員	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51
	普通作業員	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51
造材/玉切	特殊作業員	-	0.38	0.78	1.30	1.82	2.34
	普通作業員	-	0.38	0.78	1.30	1.82	2.34
集材	運転手(特殊)	-	-	0.56	0.93	1.30	1.67
	普通作業員	-	-	1.13	1.88	2.63	3.38
計	3.96	4.72	7.21	9.37	11.53	13.69	

(B)

労務単価	特殊作業員	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900
	普通作業員	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800
	運転手(特殊)	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000

区分	搬出量	0-10 玉切・積私50%未満	0-10 玉切・積私50%以上	10-20	20-30	30-40	40-	備考
	(A)×(B)×(諸雑費)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	
直接費	選木(4%)	21,361	21,361	21,361	21,361	21,361	21,361	
	伐倒(6%)	69,946	69,946	69,946	69,946	69,946	69,946	
	造材(4%) /玉切(9%)	-	18,101	35,449	59,082	82,715	106,348	
	集材	-	-	61,865	102,851	143,837	184,823	諸雑費率 率65% 架線 66%
	計	91,307	109,408	188,621	253,240	317,859	382,478	(a)
共通仮設費	8.40%	7,669	9,190	15,844	21,272	26,700	32,128	(b):(a)*8.4%
標準単価	合計	98,976	118,598	204,465	274,512	344,559	414,606	(a)+(b)
基礎単価(税抜)		98,000	118,000	204,000	274,000	344,000	414,000	
請負消費税相当額	10.00%	9,800	11,800	20,400	27,400	34,400	41,400	
標準単価(請負)		107,000	129,000	224,000	301,000	378,000	455,000	

標準単価基礎 更新伐(架線系一定性)

収穫表 黄色部分のみ入力 地位級：2 RY 0.80→0.70 スギ・ヒノキ 植栽本数 3,000本/ha

林齢	主林木				副林木		主・副林木計	
	平均樹高 (m)	平均直径 (cm)	本数 (本/ha)	幹材積 (m ³ /ha)	本数 (本/ha)	幹材積 (m ³ /ha)	本数 (本/ha)	幹材積 (m ³ /ha)
スギ								
46	22.8	27.7	1,069	706.7			1,069	706.7
ヒノキ								
50	19.2	24.4	1,111	502.3			1,111	502.3
スギ：ヒノキ=8：2								
47	22.1	27.0	1,077.4	665.8			1,077.4	665.8

間伐条件 黄色部分のみ入力

工程区分	10-20	20-30	30-40	40-	備考
都道府県	44	44	44	44	大分
林齢	47	47	47	47	年
間伐率	27%	27%	27%	27%	
本数	291	291	291	291	本
平均直径	27.0	27.0	27.0	27.0	cm
伐採材積	179.77	179.77	179.77	179.77	m ³
搬出材積	15.0	25.0	35.0	45.0	m ³
歩留り	8%	14%	19%	25%	
直径区分	4	4	4	4	
集材	2	2	2	2	

単向系定性：1 単向系列状：3 単向系帯状：5
架線系定性：2 架線系列状：4 架線系帯状：6

適用工程

工程区分	搬出量	10-20	20-30	30-40	40-
選木	特殊作業員	0.16	0.16	0.16	0.16
	普通作業員	0.16	0.16	0.16	0.16
伐倒	特殊作業員	0.52	0.52	0.52	0.52
	普通作業員	0.52	0.52	0.52	0.52
造材	特殊作業員	0.52	0.52	0.52	0.52
	普通作業員	0.52	0.52	0.52	0.52
集材	運転手(特殊)	0.36	0.36	0.36	0.36
	普通作業員	1.08	1.08	1.08	1.08

※ 0-10m³は、更新伐定性 0m³(玉切有・無)単価を適用する

歩掛り(A)

工程区分	搬出量	10-20	20-30	30-40	40-
選木	特殊作業員	0.47	0.47	0.47	0.47
	普通作業員	0.47	0.47	0.47	0.47
伐倒	特殊作業員	1.51	1.51	1.51	1.51
	普通作業員	1.51	1.51	1.51	1.51
造材	特殊作業員	0.78	1.30	1.82	2.34
	普通作業員	0.78	1.30	1.82	2.34
集材	運転手(特殊)	0.54	0.90	1.26	1.62
	普通作業員	1.62	2.70	3.78	4.86
	計	7.68	10.16	12.64	15.12

(B)

労務単価	特殊作業員	23,900	23,900	23,900	23,900
	普通作業員	19,800	19,800	19,800	19,800
	運転手(特殊)	27,000	27,000	27,000	27,000

区分	搬出量	10-20	20-30	30-40	40-	備考
	(A)×(B)×(諸雑費)	(円)	(円)	(円)	(円)	
直接費	選木(4%)	21,361	21,361	21,361	21,361	
	伐倒(6%)	69,946	69,946	69,946	69,946	
	造材(4%)	35,449	59,082	82,715	106,348	
	集材	77,449	129,082	180,714	232,347	諸雑費率 車65% 架線6%
	計	204,205	279,471	354,736	430,002	(a)
共通仮設費	8.40%	17,153	23,475	29,797	36,120	(b):(a)*8.4%
標準単価	合計	221,358	302,946	384,533	466,122	(a)+(b)
基礎単価(税抜)		221,000	302,000	384,000	466,000	
諸負消費税相当額	10.00%	22,100	30,200	38,400	46,600	
標準単価(諸負)		243,000	332,000	422,000	512,000	

標準単価基礎 更新伐(車両系一列状) (車両系一定性 7齢級以下)

収穫表 黄色部分のみ入力 地位級：2 RY 0.80-0.70 スギ・ヒノキ 植栽本数 3,000本/ha

林齢	主林木				副林木		主・副林木計	
	平均樹高 (m)	平均直径 (cm)	本数 (本/ha)	幹材積 (m3/ha)	本数 (本/ha)	幹材積 (m3/ha)	本数 (本/ha)	幹材積 (m3/ha)
スギ								
4 6	22.8	27.7	1,069	706.7			1,069	706.7
ヒノキ								
5 0	19.2	24.4	1,111	502.3			1,111	502.3
スギ*：ヒノキ=8：2								
47	22.1	27.0	1,077.4	665.8			1,077.4	665.8

間伐条件 黄色部分のみ入力

工程区分	0-10	10-20	20-30	30-40	40-	備考
都道府県	44	44	44	44	44	大分
林齢	47	47	47	47	47	年
間伐率	27%	27%	27%	27%	27%	
本数	291	291	291	291	291	本
平均直径	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	cm
伐採材積	179.77	179.77	179.77	179.77	179.77	m3
搬出材積	0.0	15.0	25.0	35.0	45.0	m3
歩留り	0%	8%	14%	19%	25%	
直径区分	4	4	4	4	4	
集材	-	3	3	3	3	

車両系一定性：1 車両系一列状：3 車両系帯状：5
架線系一定性：2 架線系一列状：4 架線系帯状：6

適用工程

工程区分	搬出量	0-10 玉切・積込50%未満	0-10 玉切・積込50%以上	10-20	20-30	30-40	40-
選木	特殊作業員	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
	普通作業員	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
伐倒	特殊作業員	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
	普通作業員	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
造材/玉切	特殊作業員	-	0.26	0.52	0.52	0.52	0.52
	普通作業員	-	0.26	0.52	0.52	0.52	0.52
集材	運転手(特殊)	-	-	0.3	0.3	0.3	0.3
	普通作業員	-	-	0.6	0.6	0.6	0.6

※ 0-10m3は、更新伐一列状 0m³(玉切有・無)単価を適用する

歩掛り(A)

工程区分	搬出量	0-10 玉切・積込50%未満	0-10 玉切・積込50%以上	10-20	20-30	30-40	40-
選木	特殊作業員	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	普通作業員	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
伐倒	特殊作業員	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51
	普通作業員	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51
造材/玉切	特殊作業員	-	0.38	0.78	1.30	1.82	2.34
	普通作業員	-	0.38	0.78	1.30	1.82	2.34
集材	運転手(特殊)	-	-	0.45	0.75	1.05	1.35
	普通作業員	-	-	0.90	1.50	2.10	2.70
	計	3.42	4.18	6.33	8.27	10.21	12.15

(B)

労務単価	特殊作業員	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900
	普通作業員	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800
	運転手(特殊)	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000

区分	搬出量	0-10 玉切・積込50%未満	0-10 玉切・積込50%以上	10-20	20-30	30-40	40-	備考
	(A)×(B)×(諸雑費)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	
直接費	選木(4%)	9,090	9,090	9,090	9,090	9,090	9,090	
	伐倒(6%)	69,946	69,946	69,946	69,946	69,946	69,946	
	造材(4%) /玉切(9%)	-	18,101	35,449	59,082	82,715	106,348	
	集材	-	-	49,451	82,418	115,385	148,352	諸雑費率率65% 架線66%
	計	79,036	97,137	163,936	220,536	277,136	333,736	(a)
共通仮設費	8.40%	6,639	8,159	13,770	18,525	23,279	28,033	(b):(a)*8.4%
標準単価	合計	85,675	105,296	177,706	239,061	300,415	361,769	(a)+(b)
基礎単価(税抜)		85,000	105,000	177,000	239,000	300,000	361,000	
請負消費税相当額	10%	8,500	10,500	17,700	23,900	30,000	36,100	
標準単価(請負)		93,000	115,000	194,000	262,000	330,000	397,000	

標準単価基礎 更新伐(架線系一列状)

収穫表 黄色部分のみ入力 地位級：2 RY 0.80→0.70 スギ・ヒノキ 植栽本数 3,000本/ha

林齢	主林木				副林木		主・副林木計	
	平均樹高 (m)	平均直径 (cm)	本数 (本/ha)	幹材積 (m ³ /ha)	本数 (本/ha)	幹材積 (m ³ /ha)	本数 (本/ha)	幹材積 (m ³ /ha)
スギ								
46	22.8	27.7	1,069	706.7			1,069	706.7
ヒノキ								
50	19.2	24.4	1,111	502.3			1,111	502.3
スギ：ヒノキ=8：2								
47	22.1	27.0	1,077.4	665.8			1,077.4	665.8

間伐条件 黄色部分のみ入力

工程区分	10-20	20-30	30-40	40-	備考
都道府県	44	44	44	44	大分
林齢	47	47	47	47	年
間伐率	27%	27%	27%	27%	
本数	291	291	291	291	本
平均直径	27.0	27.0	27.0	27.0	cm
伐採材積	179.77	179.77	179.77	179.77	m ³
搬出材積	15.0	25.0	35.0	45.0	m ³
歩留り	8%	14%	19%	25%	
直径区分	4	4	4	4	
集材	4	4	4	4	

車間系定性：1 車間系列状：3 車間系帯状：5
架線系定性：2 架線系列状：4 架線系帯状：6

適用工程

工程区分	搬出量	10-20	20-30	30-40	40-	40-
選木	特殊作業員	0.07	0.07	0.07	0.07	
	普通作業員	0.07	0.07	0.07	0.07	
伐倒	特殊作業員	0.52	0.52	0.52	0.52	
	普通作業員	0.52	0.52	0.52	0.52	
造材	特殊作業員	0.52	0.52	0.52	0.52	
	普通作業員	0.52	0.52	0.52	0.52	
集材	運転手(特殊)	0.29	0.29	0.29	0.29	
	普通作業員	0.86	0.86	0.86	0.86	

※ 0-10m³は、更新伐列状 0m³(玉切有・無)単価を適用する

歩掛り(A)

工程区分	搬出量	10-20	20-30	30-40	40-
選木	特殊作業員	0.20	0.20	0.20	0.20
	普通作業員	0.20	0.20	0.20	0.20
伐倒	特殊作業員	1.51	1.51	1.51	1.51
	普通作業員	1.51	1.51	1.51	1.51
造材	特殊作業員	0.78	1.30	1.82	2.34
	普通作業員	0.78	1.30	1.82	2.34
集材	運転手(特殊)	0.44	0.73	1.02	1.31
	普通作業員	1.29	2.15	3.01	3.87
	計	6.71	8.90	11.09	13.28

(B)

労務単価	特殊作業員	23,900	23,900	23,900	23,900
	普通作業員	19,800	19,800	19,800	19,800
	運転手(特殊)	27,000	27,000	27,000	27,000

区分	搬出量	10-20	20-30	30-40	40-	備考
	(A)×(B)×(諸雑費)	(円)	(円)	(円)	(円)	
直接費	選木(4%)	9,090	9,090	9,090	9,090	
	伐倒(6%)	69,946	69,946	69,946	69,946	
	造材(4%)	35,449	59,082	82,715	106,348	
	集材	62,121	103,385	144,649	185,913	諸雑費率 率65% 架線 66%
	計	176,606	241,503	306,400	371,297	(a)
共通仮設費	8.40%	14,834	20,286	25,737	31,188	(b):(a)*8.4%
標準単価	合計	191,440	261,789	332,137	402,485	(a)+(b)
基礎単価(税抜)		191,000	261,000	332,000	402,000	
諸費消費税相当額	10%	19,100	26,100	33,200	40,200	
標準単価(諸費)		210,000	287,000	365,000	442,000	

令和7年度3期（間伐・更新伐）標準単価

令和7年度3期（間伐・更新伐）標準単価

間伐（4）定性（機械）

区分		搬出間伐 (定性)		搬出間伐(車両系一定性) 7 齢級以下				搬出間伐(車両系一定性) 8 齢級以上				搬出間伐(架線系一定性)			
ha当たり搬出量 (m3/ha)		0-10 玉切・枝払 50%未満	0-10 玉切・枝払 50%以上	10-20	20-30	30-40	40-	10-20	20-30	30-40	40-	10-20	20-30	30-40	40-
税 抜 き	基礎単価 (税抜)	155,000	178,000	191,000	248,000	305,000	363,000	225,000	293,000	361,000	429,000	256,000	344,000	432,000	520,000
	間接率 21 %	187,550	215,380	231,110	300,080	369,050	439,230	272,250	354,530	436,810	519,090	309,760	416,240	522,720	629,200
	間接率 24 %	192,200	220,720	236,840	307,520	378,200	450,120	279,000	363,320	447,640	531,960	317,440	426,560	535,680	644,800
	間接率 31 %	203,050	233,180	250,210	324,880	399,550	475,530	294,750	383,830	472,910	561,990	335,360	450,640	565,920	681,200
	間接率 34 %	207,700	238,520	255,940	332,320	408,700	486,420	301,500	392,620	483,740	574,860	343,040	460,960	578,880	696,800
	間接率 39 %	215,450	247,420	265,490	344,720	423,950	504,570	312,750	407,270	501,790	596,310	355,840	478,160	600,480	722,800
税 込 み	基礎単価 (税込)	170,000	195,000	210,000	272,000	335,000	399,000	247,000	322,000	397,000	471,000	281,000	378,000	475,000	572,000
	間接率 21 %	205,700	235,950	254,100	329,120	405,350	482,790	298,870	389,620	480,370	569,910	340,010	457,380	574,750	692,120
	間接率 24 %	210,800	241,800	260,400	337,280	415,400	494,760	306,280	399,280	492,280	584,040	348,440	468,720	589,000	709,280
	間接率 31 %	222,700	255,450	275,100	356,320	438,850	522,690	323,570	421,820	520,070	617,010	368,110	495,180	622,250	749,320
	間接率 34 %	227,800	261,300	281,400	364,480	448,900	534,660	330,980	431,480	531,980	631,140	376,540	506,520	636,500	766,480
	間接率 39 %	236,300	271,050	291,900	378,080	465,650	554,610	343,330	447,580	551,830	654,690	390,590	525,420	660,250	795,080

令和7年度3期（間伐・更新伐）標準単価

間伐（5）列状（機械）

区分	搬出間伐 (列状)		搬出間伐(車両系一列状)				搬出間伐(架線系一列状)				
	0-10 玉切・枝払 50%未満	0-10 玉切・枝払 50%以上	10-20	20-30	30-40	40-	10-20	20-30	30-40	40-	
ha当たり搬出量 (m3/ha)											
税抜き	基礎単価 (税抜)	126,000	173,000	191,000	248,000	305,000	363,000	216,000	290,000	364,000	438,000
	間接率 21 %	152,460	209,330	231,110	300,080	369,050	439,230	261,360	350,900	440,440	529,980
	間接率 24 %	156,240	214,520	236,840	307,520	378,200	450,120	267,840	359,600	451,360	543,120
	間接率 31 %	165,060	226,630	250,210	324,880	399,550	475,530	282,960	379,900	476,840	573,780
	間接率 34 %	168,840	231,820	255,940	332,320	408,700	486,420	289,440	388,600	487,760	586,920
	間接率 39 %	175,140	240,470	265,490	344,720	423,950	504,570	300,240	403,100	505,960	608,820
税込	基礎単価 (税込)	138,000	190,000	210,000	272,000	335,000	399,000	237,000	319,000	400,000	481,000
	間接率 21 %	166,980	229,900	254,100	329,120	405,350	482,790	286,770	385,990	484,000	582,010
	間接率 24 %	171,120	235,600	260,400	337,280	415,400	494,760	293,880	395,560	496,000	596,440
	間接率 31 %	180,780	248,900	275,100	356,320	438,850	522,690	310,470	417,890	524,000	630,110
	間接率 34 %	184,920	254,600	281,400	364,480	448,900	534,660	317,580	427,460	536,000	644,540
	間接率 39 %	191,820	264,100	291,900	378,080	465,650	554,610	329,430	443,410	556,000	668,590

令和7年度3期（間伐・更新伐）標準単価

更新伐（4）定性（機械）

区分		更新伐 (定性)		更新伐(車両系-定性) 7 齢級以下				更新伐(車両系-定性) 8 齢級以上				更新伐(架線系-定性)			
ha当たり搬出量 (m3/ha)		0-10 玉切・枝払 50%未満	0-10 玉切・枝払 50%以上	10-20	20-30	30-40	40-	10-20	20-30	30-40	40-	10-20	20-30	30-40	40-
税 抜 き	基礎単価 (税抜)	98,000	118,000	164,000	217,000	269,000	322,000	191,000	252,000	313,000	375,000	208,000	281,000	353,000	426,000
	間接率 21 %	118,580	142,780	198,440	262,570	325,490	389,620	231,110	304,920	378,730	453,750	251,680	340,010	427,130	515,460
	間接率 24 %	121,520	146,320	203,360	269,080	333,560	399,280	236,840	312,480	388,120	465,000	257,920	348,440	437,720	528,240
	間接率 31 %	128,380	154,580	214,840	284,270	352,390	421,820	250,210	330,120	410,030	491,250	272,480	368,110	462,430	558,060
	間接率 34 %	131,320	158,120	219,760	290,780	360,460	431,480	255,940	337,680	419,420	502,500	278,720	376,540	473,020	570,840
	間接率 39 %	136,220	164,020	227,960	301,630	373,910	447,580	265,490	350,280	435,070	521,250	289,120	390,590	490,670	592,140
税 込 み	基礎単価 (税込)	107,000	129,000	180,000	238,000	295,000	354,000	210,000	277,000	344,000	412,000	228,000	309,000	388,000	468,000
	間接率 21 %	129,470	156,090	217,800	287,980	356,950	428,340	254,100	335,170	416,240	498,520	275,880	373,890	469,480	566,280
	間接率 24 %	132,680	159,960	223,200	295,120	365,800	438,960	260,400	343,480	426,560	510,880	282,720	383,160	481,120	580,320
	間接率 31 %	140,170	168,990	235,800	311,780	386,450	463,740	275,100	362,870	450,640	539,720	298,680	404,790	508,280	613,080
	間接率 34 %	143,380	172,860	241,200	318,920	395,300	474,360	281,400	371,180	460,960	552,080	305,520	414,060	519,920	627,120
	間接率 39 %	148,730	179,310	250,200	330,820	410,050	492,060	291,900	385,030	478,160	572,680	316,920	429,510	539,320	650,520

令和7年度3期（間伐・更新伐）標準単価

更新伐（5）列状（機械）

区分		更新伐 (列状)		更新伐(車両系-列状)				更新伐(架線系-列状)				更新伐（林相轉換） 一貫作業（伐採・集材搬出）
ha当たり搬出量 (m3/ha)		0-10 玉切・枝払 50%未満	0-10 玉切・枝払 50%以上	10-20	20-30	30-40	40-	10-20	20-30	30-40	40-	-100
税抜き	基礎単価 (税抜)	85,000	105,000	164,000	217,000	269,000	322,000	178,000	239,000	301,000	363,000	715,000
	間接率 21 %	102,850	127,050	198,440	262,570	325,490	389,620	215,380	289,190	364,210	439,230	865,150
	間接率 24 %	105,400	130,200	203,360	269,080	333,560	399,280	220,720	296,360	373,240	450,120	886,600
	間接率 31 %	111,350	137,550	214,840	284,270	352,390	421,820	233,180	313,090	394,310	475,530	936,650
	間接率 34 %	113,900	140,700	219,760	290,780	360,460	431,480	238,520	320,260	403,340	486,420	958,100
	間接率 39 %	118,150	145,950	227,960	301,630	373,910	447,580	247,420	332,210	418,390	504,570	993,850
税込	基礎単価 (税込)	93,000	115,000	180,000	238,000	295,000	354,000	195,000	262,000	331,000	399,000	786,000
	間接率 21 %	112,530	139,150	217,800	287,980	356,950	428,340	235,950	317,020	400,510	482,790	951,060
	間接率 24 %	115,320	142,600	223,200	295,120	365,800	438,960	241,800	324,880	410,440	494,760	974,640
	間接率 31 %	121,830	150,650	235,800	311,780	386,450	463,740	255,450	343,220	433,610	522,690	1,029,660
	間接率 34 %	124,620	154,100	241,200	318,920	395,300	474,360	261,300	351,080	443,540	534,660	1,053,240
	間接率 39 %	129,270	159,850	250,200	330,820	410,050	492,060	271,050	364,180	460,090	554,610	1,092,540

標準単価基礎 間伐(車両系一定性)

8齡級以上 機械

収穫表 黄色部分のみ入力 地位級：2 RY 0.80→0.70 スギ・ヒノキ 植栽本数 3,000本/ha

林齢	主林木				副林木		主・副林木計	
	平均樹高 (m)	平均直径 (cm)	本数 (本/ha)	幹材積 (m3/ha)	本数 (本/ha)	幹材積 (m3/ha)	本数 (本/ha)	幹材積 (m3/ha)
スギ								
3 2	18.1	21.9	1,509	528.9			1,509	528.9
ヒノキ								
3 4	15.1	19.3	1,551	359.0			1,551	359.0
スギ：ヒノキ=5：5								
34	16.6	20.6	1,530.0	444.0			1,530.0	444.0

間伐条件 黄色部分のみ入力

工程区分	0-10	10-20	20-30	30-40	40-	備考
都道府県	-	44	44	44	44	大分
林齢	-	34	34	34	34	年
間伐率	-	28%	28%	28%	28%	
本数	-	428	428	428	428	本
平均直径	-	20.6	20.6	20.6	20.6	cm
伐採材積	-	124.31	124.31	124.31	124.31	m3
搬出材積	-	15.0	25.0	35.0	45.0	m3
歩留り	-	12%	20%	28%	36%	
直径区分	-	3	3	3	3	
集材	-	1	1	1	1	

車両系一定性：1 車両系列状：3 車両系帯状：5
架線系一定性：2 架線系列状：4 架線系帯状：6

適用工程

工程区分	搬出量	0-10 <small>玉切・積私50%未満</small>	0-10 <small>玉切・積私50%以上</small>	10-20	20-30	30-40	40-
選木	特殊作業員	-	-	0.16	0.16	0.16	0.16
	普通作業員	-	-	0.16	0.16	0.16	0.16
伐倒	特殊作業員	-	-	0.42	0.42	0.42	0.42
	普通作業員	-	-	0.42	0.42	0.42	0.42
造材/玉切	特殊作業員	-	-	-	-	-	-
	普通作業員	-	-	-	-	-	-
集材	運転手(特殊)	-	-	0.43	0.43	0.43	0.43
	普通作業員	-	-	0.85	0.85	0.85	0.85

※ 0-10m3は、保育間伐単価を適用する。

歩掛り(A)

工程区分	搬出量	0-10 <small>玉切・積私50%未満</small>	0-10 <small>玉切・積私50%以上</small>	10-20	20-30	30-40	40-
選木	特殊作業員	-	-	0.68	0.68	0.68	0.68
	普通作業員	-	-	0.68	0.68	0.68	0.68
伐倒	特殊作業員	-	-	1.80	1.80	1.80	1.80
	普通作業員	-	-	1.80	1.80	1.80	1.80
造材/玉切	特殊作業員	-	-	-	-	-	-
	普通作業員	-	-	-	-	-	-
集材	運転手(特殊)	-	-	0.65	1.08	1.51	1.94
	普通作業員	-	-	1.28	2.13	2.98	3.83
計		-	-	6.89	8.17	9.45	10.73

労務単価(B)

労務単価	特殊作業員	-	-	23,900	23,900	23,900	23,900
	普通作業員	-	-	19,800	19,800	19,800	19,800
	運転手(特殊)	-	-	27,000	27,000	27,000	27,000

区分	搬出量	0-10 <small>玉切・積私50%未満</small>	0-10 <small>玉切・積私50%以上</small>	10-20	20-30	30-40	40-	備考
	(A)×(B)×(諸雑費)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	
直接費	選木(4%)	-	-	30,905	30,905	30,905	30,905	
	伐倒(6%)	-	-	83,380	83,380	83,380	83,380	
	プロセッサ ハーベスタ他	-	-	23,355	38,925	54,495	70,065	
	集材	-	-	70,775	117,701	164,627	211,553	諸雑費率 率65% 架線66%
	計	143,337	164,596	208,415	270,911	333,407	395,903	(a)
共通仮設費	8.40%	12,040	13,826	17,506	22,756	28,006	33,255	(b):(a)*8.4%
標準単価	合計	155,377	178,422	225,921	293,667	361,413	429,158	(a)+(b)
基礎単価(税抜)		155,000	178,000	225,000	293,000	361,000	429,000	
消費税相当額(自力・直営)				350	584	818	1,051	
標準単価(自力・直営)		155,000	178,000	225,000	293,000	361,000	430,000	
請負消費税相当額(請負)		15,500	17,800	22,500	29,300	36,100	42,900	10%
標準単価(請負)		170,000	195,000	247,000	322,000	397,000	471,000	

標準単価基礎 間伐(架線系一定性)

機械

収穫表 黄色部分のみ入力 地位級：2 RY 0.80-0.70 スギ・ヒノキ 植栽本数 3,000本/ha

林齢	主林木				副林木		主・副林木計	
	平均樹高 (m)	平均直径 (cm)	本数 (本/ha)	幹材積 (m3/ha)	本数 (本/ha)	幹材積 (m3/ha)	本数 (本/ha)	幹材積 (m3/ha)
スギ								
32	18.1	21.9	1,509	528.9			1,509	528.9
ヒノキ								
34	15.1	19.3	1,551	359.0			1,551	359.0
スギ・ヒノキ=5:5								
34	16.6	20.6	1,530.0	444.0			1,530.0	444.0

間伐条件 黄色部分のみ入力

工程区分	10-20	20-30	30-40	40-	備考
都道府県	44	44	44	44	大分
林齢	34	34	34	34	年
間伐率	28%	28%	28%	28%	
本数	428	428	428	428	本
平均直径	20.6	20.6	20.6	20.6	cm
伐採材積	124.31	124.31	124.31	124.31	m3
搬出材積	15.0	25.0	35.0	45.0	m3
歩留り	12%	20%	28%	36%	
直径区分	3	3	3	3	
集材	2	2	2	2	

車両系定性：1 車両系列状：3 車両系帯状：5
架線系定性：2 架線系列状：4 架線系帯状：6

適用工程

工程区分	搬出量	10-20	20-30	30-40	40-
選木	特殊作業員	0.16	0.16	0.16	0.16
	普通作業員	0.16	0.16	0.16	0.16
伐倒	特殊作業員	0.42	0.42	0.42	0.42
	普通作業員	0.42	0.42	0.42	0.42
造材	特殊作業員	0.63	0.63	0.63	0.63
	普通作業員	0.63	0.63	0.63	0.63
集材	運転手(特殊)	0.46	0.46	0.46	0.46
	普通作業員	1.37	1.37	1.37	1.37

歩掛り(A)

工程区分	搬出量	10-20	20-30	30-40	40-
選木	特殊作業員	0.68	0.68	0.68	0.68
	普通作業員	0.68	0.68	0.68	0.68
伐倒	特殊作業員	1.80	1.80	1.80	1.80
	普通作業員	1.80	1.80	1.80	1.80
造材	特殊作業員	-	-	-	-
	普通作業員	-	-	-	-
集材	運転手(特殊)	0.69	1.15	1.61	2.07
	普通作業員	2.06	3.43	4.80	6.17
計		7.71	9.54	11.37	13.20

(B)

労務単価	特殊作業員	23,900	23,900	23,900	23,900
	普通作業員	19,800	19,800	19,800	19,800
	運転手(特殊)	27,000	27,000	27,000	27,000

区分	搬出量	10-20	20-30	30-40	40-	備考
	(A)×(B)×(諸雑費)	(円)	(円)	(円)	(円)	
直接費	選木(4%)	30,905	30,905	30,905	30,905	
	伐倒(6%)	83,380	83,380	83,380	83,380	
	プロセッサ ハーベスタ他	23,355	38,925	54,495	70,065	
	集材	98,634	164,280	229,927	295,573	諸雑費率 率65% 架線 66%
計	236,274	317,490	398,707	479,923	(a)	
共通仮設費	8.40%	19,847	26,669	33,491	40,313	(b):(a)*8.4%
標準単価	合計	256,121	344,159	432,198	520,236	(a)+(b)
基礎単価(税抜)		256,000	344,000	432,000	520,000	
消費税相当額(自力・直営)		350	584	818	1,051	
標準単価(自力・直営)		256,000	344,000	432,000	521,000	
請負消費税相当額		25,600	34,400	43,200	52,000	10%
標準単価(請負)		281,000	378,000	475,000	572,000	

標準単価基礎 間伐(車両系一列状) (車両系一定性7齡級以下) 機械

収穫表 黄色部分のみ入力 地位級：2 RY 0.80-0.70 スギ・ヒノキ 植栽本数 3,000本/ha

林齢	主林木				副林木		主・副林木計	
	平均樹高 (m)	平均直径 (cm)	本数 (本/ha)	幹材積 (m3/ha)	本数 (本/ha)	幹材積 (m3/ha)	本数 (本/ha)	幹材積 (m3/ha)
スギ								
3 2	18.1	21.9	1,509	528.9			1,509	528.9
ヒノキ								
3 4	15.1	19.3	1,551	359.0			1,551	359.0
スギ：ヒノキ=5：5								
34	16.6	20.6	1,530.0	444.0			1,530.0	444.0

間伐条件 黄色部分のみ入力

工程区分	0-10	10-20	20-30	30-40	40-	備考
都道府県	44	44	44	44	44	大分
林齢	34	34	34	34	34	年
間伐率	28%	28%	28%	28%	28%	
本数	428	428	428	428	428	本
平均直径	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	cm
伐採材積	124.31	124.31	124.31	124.31	124.31	m3
搬出材積	0.0	15.0	25.0	35.0	45.0	m3
歩留り	0%	12%	20%	28%	36%	
直径区分	3	3	3	3	3	
集材	3	3	3	3	3	

車両系定性：1 車両系列状：3 車両系帯状：5
架線系定性：2 架線系列状：4 架線系帯状：6

適用工程

工程区分	搬出量	0-10 玉切・積込50%未満	0-10 玉切・積込50%以上	10-20	20-30	30-40	40-
選木	特殊作業員	-	-	0.07	0.07	0.07	0.07
	普通作業員	-	-	0.07	0.07	0.07	0.07
伐倒	特殊作業員	-	-	0.42	0.42	0.42	0.42
	普通作業員	-	-	0.42	0.42	0.42	0.42
造材/玉切	特殊作業員	-	-	-	-	-	-
	普通作業員	-	-	-	-	-	-
集材	運転手(特殊)	-	-	0.34	0.34	0.34	0.34
	普通作業員	-	-	0.68	0.68	0.68	0.68

歩掛り(A)

工程区分	搬出量	0-10 玉切・積込50%未満	0-10 玉切・積込50%以上	10-20	20-30	30-40	40-
選木	特殊作業員	-	-	0.30	0.30	0.30	0.30
	普通作業員	-	-	0.30	0.30	0.30	0.30
伐倒	特殊作業員	-	-	1.80	1.80	1.80	1.80
	普通作業員	-	-	1.80	1.80	1.80	1.80
造材/玉切	特殊作業員	-	-	-	-	-	-
	普通作業員	-	-	-	-	-	-
集材	運転手(特殊)	-	-	0.51	0.85	1.19	1.53
	普通作業員	-	-	1.02	1.70	2.38	3.06
計		0.00	0.00	5.73	6.75	7.77	8.79

(B)

労務単価	特殊作業員	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900
	普通作業員	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800
	運転手(特殊)	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000

区分	搬出量	0-10 玉切・積込50%未満	0-10 玉切・積込50%以上	10-20	20-30	30-40	40-	備考
	(A)×(B)×(諸雑費)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	
直接費	選木(4%)	-	-	13,634	13,634	13,634	13,634	
	伐倒(6%)	-	-	83,380	83,380	83,380	83,380	
	プロセッサ ハーベスタ他	-	-	23,355	38,925	54,495	70,065	
	集材	-	-	56,044	93,407	130,769	168,132	諸雑費率 率65% 架線 56%
計	116,692	160,069	176,413	229,346	282,278	335,211	(a)	
共通仮設費	8.40%	9,802	13,445	14,818	19,265	23,711	28,157	(b):(a)*8.4%
標準単価	合計	126,494	173,514	191,231	248,611	305,989	363,368	(a)+(b)
基礎単価(税抜)		126,000	173,000	191,000	248,000	305,000	363,000	
消費税相当額(自力・直営)				350	584	818	1,051	
標準単価(自力・直営)		126,000	173,000	191,000	248,000	305,000	364,000	
請負消費税相当額		12,600	17,300	19,100	24,800	30,500	36,300	10%
標準単価(請負)		138,000	190,000	210,000	272,000	335,000	399,000	

標準単価基礎 間伐(架線系一列状)

機械

収穫表 黄色部分のみ入力 地位級：2 RY 0.80-0.70 スギ・ヒノキ 植栽本数 3,000本/ha

林齢	主林木			副林木		主・副林木計		
	平均樹高 (m)	平均直径 (cm)	本数 (本/ha)	幹材積 (m ³ /ha)	本数 (本/ha)	幹材積 (m ³ /ha)	本数 (本/ha)	幹材積 (m ³ /ha)
スギ								
3 2	18.1	21.9	1,509	528.9			1,509	528.9
ヒノキ								
3 4	15.1	19.3	1,551	359.0			1,551	359.0
スギ：ヒノキ=5：5								
34	16.6	20.6	1,530.0	444.0			1,530.0	444.0

間伐条件 黄色部分のみ入力

工程区分	10-20	20-30	30-40	40-	備考
都道府県	44	44	44	44	大分
林齢	34	34	34	34	年
間伐率	28%	28%	28%	28%	
本数	428	428	428	428	本
平均直径	20.6	20.6	20.6	20.6	cm
伐採材積	124.31	124.31	124.31	124.31	m ³
搬出材積	15.0	25.0	35.0	45.0	m ³
歩留り	12%	20%	28%	36%	
直径区分	3	3	3	3	
集材	4	4	4	4	

車両系定性：1 車両系列状：3 車両系帯状：5
架線系定性：2 架線系列状：4 架線系帯状：6

適用工程

工程区分	搬出量	10-20	20-30	30-40	40-
選木	特殊作業員	0.07	0.07	0.07	0.07
	普通作業員	0.07	0.07	0.07	0.07
伐倒	特殊作業員	0.42	0.42	0.42	0.42
	普通作業員	0.42	0.42	0.42	0.42
造材	特殊作業員	-	-	-	-
	普通作業員	-	-	-	-
集材	運転手(特殊)	0.37	0.37	0.37	0.37
	普通作業員	1.1	1.1	1.1	1.1

歩掛り(A)

工程区分	搬出量	10-20	20-30	30-40	40-50
選木	特殊作業員	0.30	0.30	0.30	0.30
	普通作業員	0.30	0.30	0.30	0.30
伐倒	特殊作業員	1.80	1.80	1.80	1.80
	普通作業員	1.80	1.80	1.80	1.80
造材	特殊作業員	-	-	-	-
	普通作業員	-	-	-	-
集材	運転手(特殊)	0.56	0.93	1.30	1.67
	普通作業員	1.65	2.75	3.85	4.95
計		6.41	7.88	9.35	10.82

(B)

労務単価	特殊作業員	23,900	23,900	23,900	23,900
	普通作業員	19,800	19,800	19,800	19,800
	運転手(特殊)	27,000	27,000	27,000	27,000

区分	搬出量	10-20	20-30	30-40	40-50	備考
	(A)×(B)×(諸雑費)	(円)	(円)	(円)	(円)	
直接費	選木(4%)	13,634	13,634	13,634	13,634	
	伐倒(6%)	83,380	83,380	83,380	83,380	
	プロセッサ ハーベスタ他	23,355	38,925	54,495	70,065	
	集材	79,331	132,070	184,808	237,546	諸雑費率 率65% 架線66%
計	199,700	268,009	336,317	404,625	(a)	
共通仮設費	8.40%	16,774	22,512	28,250	33,988	(b):(a)*8.4%
標準単価	合計	216,474	290,521	364,567	438,613	(a)+(b)
基礎単価(税抜)		216,000	290,000	364,000	438,000	
消費税相当額(自力・直営)		350	584	818	1,051	
標準単価(自力・直営)		216,000	290,000	364,000	439,000	
請負消費税相当額		21,600	29,000	36,400	43,800	10%
標準単価(請負)		237,000	319,000	400,000	481,000	

標準単価基礎 更新伐(車両系一定性) 8齡級以上 機械

収穫表

黄色部分のみ入力

地位級：2 RY 0.80→0.70 スギ・ヒノキ 植栽本数 3,000本/ha

林齢	主林木				副林木		主・副林木計	
	平均樹高 (m)	平均直径 (cm)	本数 (本/ha)	幹材積 (m3/ha)	本数 (本/ha)	幹材積 (m3/ha)	本数 (本/ha)	幹材積 (m3/ha)
スギ								
46	22.8	27.7	1,069	706.7			1,069	706.7
ヒノキ								
50	19.2	24.4	1,111	502.3			1,111	502.3
スギ：ヒノキ=8：2								
47	22.1	27.0	1,077.4	665.8			1,077.4	665.8

間伐条件

黄色部分のみ入力

工程区分	0-10	10-20	20-30	30-40	40-	備考
都道府県	44	44	44	44	44	大分
林齢	47	47	47	47	47	年
間伐率	27%	27%	27%	27%	27%	
本数	291	291	291	291	291	本
平均直径	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	cm
伐採材積	179.77	179.77	179.77	179.77	179.77	m3
搬出材積	0.0	15.0	25.0	35.0	45.0	m3
歩留り	0%	8%	14%	19%	25%	
直径区分	4	4	4	4	4	
集材	-	1	1	1	1	

車両系一定性：1 車両系列状：3 車両系帯状：5
架線系一定性：2 架線系列状：4 架線系帯状：6

適用工程

工程区分	搬出量	0-10 玉切・積込50%未満	0-10 玉切・積込50%以上	10-20	20-30	30-40	40-
選木	特殊作業員	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
	普通作業員	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
伐倒	特殊作業員	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
	普通作業員	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
造材/玉切	特殊作業員	-	0.26	-	-	-	-
	普通作業員	-	0.26	-	-	-	-
集材	運転手(特殊)	-	-	0.37	0.37	0.37	0.37
	普通作業員	-	-	0.75	0.75	0.75	0.75

歩掛り(A)

工程区分	搬出量	0-10 玉切・積込50%未満	0-10 玉切・積込50%以上	10-20	20-30	30-40	40-
選木	特殊作業員	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
	普通作業員	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
伐倒	特殊作業員	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51
	普通作業員	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51
造材/玉切	特殊作業員	-	0.38	-	-	-	-
	普通作業員	-	0.38	-	-	-	-
集材	運転手(特殊)	-	-	0.56	0.93	1.30	1.67
	普通作業員	-	-	1.13	1.88	2.63	3.38
計		3.96	4.72	5.65	6.77	7.89	9.01

(B)

労務単価	特殊作業員	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900
	普通作業員	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800
	運転手(特殊)	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000

区分	搬出量	0-10 玉切・積込50%未満	0-10 玉切・積込50%以上	10-20	20-30	30-40	40-	備考
	(A)×(B)×(諸雑費)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	
直接費	選木(4%)	21,361	21,361	21,361	21,361	21,361	21,361	
	伐倒(6%)	69,946	69,946	69,946	69,946	69,946	69,946	
	プロセッサハーベスタ他/玉切(9%)	-	18,101	23,355	38,925	54,495	70,065	
	集材	-	-	61,865	102,851	143,837	184,823	諸雑費率 率65% 架線65%
計	91,307	109,408	176,527	233,083	289,639	346,195	(a)	
共通仮設費	8.40%	7,669	9,190	14,828	19,578	24,329	29,080	(b):(a)*8.4%
標準単価	合計	98,976	118,598	191,355	252,661	313,968	375,275	(a)+(b)
基礎単価(税抜)		98,000	118,000	191,000	252,000	313,000	375,000	
消費税相当額(自力・直営)				350	584	818	1,051	
標準単価(自力・直営)		98,000	118,000	191,000	252,000	313,000	376,000	
請負消費税相当額		9,800	11,800	19,100	25,200	31,300	37,500	10%
標準単価(請負)		107,000	129,000	210,000	277,000	344,000	412,000	

標準単価基礎 更新伐(架線系一定性) 機械

収穫表 黄色部分のみ入力 地位級：2 RY 0.80-0.70 スギ・ヒノキ 植栽本数 3,000本/ha

林齢	主林木			副林木		主・副林木計		
	平均樹高 (m)	平均直径 (cm)	本数 (本/ha)	幹材積 (m ³ /ha)	本数 (本/ha)	幹材積 (m ³ /ha)	本数 (本/ha)	幹材積 (m ³ /ha)
スギ								
46	22.8	27.7	1,069	706.7			1,069	706.7
ヒノキ								
50	19.2	24.4	1,111	502.3			1,111	502.3
スギ：ヒノキ=8：2								
47	22.1	27.0	1,077.4	665.8			1,077.4	665.8

間伐条件 黄色部分のみ入力

工程区分	10-20	20-30	30-40	40-	備考
都道府県	44	44	44	44	大分
林齢	47	47	47	47	年
間伐率	27%	27%	27%	27%	
本数	291	291	291	291	本
平均直径	27.0	27.0	27.0	27.0	cm
伐採材積	179.77	179.77	179.77	179.77	m ³
搬出材積	15.0	25.0	35.0	45.0	m ³
歩留り	8%	14%	19%	25%	
直径区分	4	4	4	4	
集材	2	2	2	2	

車両系定性：1 車両系列状：3 車両系帯状：5
架線系定性：2 架線系列状：4 架線系帯状：6

適用工程

工程区分	搬出量	10-20	20-30	30-40	40-
選木	特殊作業員	0.16	0.16	0.16	0.16
	普通作業員	0.16	0.16	0.16	0.16
伐倒	特殊作業員	0.52	0.52	0.52	0.52
	普通作業員	0.52	0.52	0.52	0.52
造材	特殊作業員	-	-	-	-
	普通作業員	-	-	-	-
集材	運転手(特殊)	0.36	0.36	0.36	0.36
	普通作業員	1.08	1.08	1.08	1.08

歩掛り(A)

工程区分	搬出量	10-20	20-30	30-40	40-
選木	特殊作業員	0.47	0.47	0.47	0.47
	普通作業員	0.47	0.47	0.47	0.47
伐倒	特殊作業員	1.51	1.51	1.51	1.51
	普通作業員	1.51	1.51	1.51	1.51
造材	特殊作業員	-	-	-	-
	普通作業員	-	-	-	-
集材	運転手(特殊)	0.54	0.90	1.26	1.62
	普通作業員	1.62	2.70	3.78	4.86
計		6.12	7.56	9.00	10.44

(B)

労務単価	特殊作業員	23,900	23,900	23,900	23,900
	普通作業員	19,800	19,800	19,800	19,800
	運転手(特殊)	27,000	27,000	27,000	27,000

区分	搬出量	10-20	20-30	30-40	40-	備考
	(A)×(B)×(諸雑費)	(円)	(円)	(円)	(円)	
直接費	選木(4%)	21,361	21,361	21,361	21,361	
	伐倒(6%)	69,946	69,946	69,946	69,946	
	プロセス・ハーベスタ 他/玉切(9%)	23,355	38,925	54,495	70,065	
	集材	77,449	129,082	180,714	232,347	諸雑費率 率65% 架線6%
計	192,111	259,314	326,516	393,719	(a)	
共通仮設費	8.40%	16,137	21,782	27,427	33,072	(b):(a)*8.4%
標準単価	合計	208,248	281,096	353,943	426,791	(a)+(b)
基礎単価(税抜)		208,000	281,000	353,000	426,000	
消費税相当額(自力・直営)		350	584	818	1,051	
標準単価(自力・直営)		208,000	281,000	353,000	427,000	
請負消費税相当額		20,800	28,100	35,300	42,600	10%
標準単価(請負)		228,000	309,000	388,000	468,000	

標準単価基礎 更新伐(車両系一列状) (車両系一定性7齡級以下) 機械

収穫表 黄色部分のみ入力 地位級: 2 RY 0.80~0.70 スギ・ヒノキ 植栽本数 3,000本/ha

林齢	主林木				副林木		主・副林木計	
	平均樹高 (m)	平均直径 (cm)	本数 (本/ha)	幹材積 (m3/ha)	本数 (本/ha)	幹材積 (m3/ha)	本数 (本/ha)	幹材積 (m3/ha)
スギ								
46	22.8	27.7	1,069	706.7			1,069	706.7
ヒノキ								
50	19.2	24.4	1,111	502.3			1,111	502.3
スギ:ヒノキ=8:2								
47	22.1	27.0	1,077.4	665.8			1,077.4	665.8

間伐条件 黄色部分のみ入力

工程区分	0-10	10-20	20-30	30-40	40-	備考
都道府県	44	44	44	44	44	大分
林齢	47	47	47	47	47	年
間伐率	27%	27%	27%	27%	27%	
本数	291	291	291	291	291	本
平均直径	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	cm
伐採材積	179.77	179.77	179.77	179.77	179.77	m3
搬出材積	0.0	15.0	25.0	35.0	45.0	m3
歩留り	0%	8%	14%	19%	25%	
直径区分	4	4	4	4	4	
集材	-	3	3	3	3	

車両系定性: 1 車両系列状: 3 車両系帯状: 5
架線系定性: 2 架線系列状: 4 架線系帯状: 6

適用工程

工程区分	搬出量	0-10 <small>玉切・積乱50%未満</small>	0-10 <small>玉切・積乱50%以上</small>	10-20	20-30	30-40	40-
選木	特殊作業員	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
	普通作業員	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
伐倒	特殊作業員	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
	普通作業員	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
造材/玉切	特殊作業員	-	0.26	-	-	-	-
	普通作業員	-	0.26	-	-	-	-
集材	運転手(特殊)	-	-	0.3	0.3	0.3	0.3
	普通作業員	-	-	0.6	0.6	0.6	0.6

歩掛り(A)

工程区分	搬出量	0-10 <small>玉切・積乱50%未満</small>	0-10 <small>玉切・積乱50%以上</small>	10-20	20-30	30-40	40-
選木	特殊作業員	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	普通作業員	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
伐倒	特殊作業員	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51
	普通作業員	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51
造材/玉切	特殊作業員	-	0.38	-	-	-	-
	普通作業員	-	0.38	-	-	-	-
集材	運転手(特殊)	-	-	0.45	0.75	1.05	1.35
	普通作業員	-	-	0.90	1.50	2.10	2.70
計		3.42	4.18	4.77	5.67	6.57	7.47

(B)

労務単価	特殊作業員	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900
普通作業員	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800
運転手(特殊)	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000

区分	搬出量	0-10 <small>玉切・積乱50%未満</small>	0-10 <small>玉切・積乱50%以上</small>	10-20	20-30	30-40	40-	備考
	(A)×(B)×(諸雑費)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	
直接費	選木(4%)	9,090	9,090	9,090	9,090	9,090	9,090	
	伐倒(6%)	69,946	69,946	69,946	69,946	69,946	69,946	
	プロセッサハーベスタ他/玉切(9%)	-	18,020	23,355	38,925	54,495	70,065	
	集材	-	-	49,451	82,418	115,385	148,352	積乱費率:車65% 架線66%
計	79,036	97,056	151,842	200,379	248,916	297,453	(a)	
共通仮設費	8.40%	6,639	8,152	12,754	16,831	20,908	24,986	(b):(a)*8.4%
標準単価	合計	85,675	105,208	164,596	217,210	269,824	322,439	(a)+(b)
基礎単価(税抜)		85,000	105,000	164,000	217,000	269,000	322,000	
消費税相当額(自力・直営)				350	584	818	1,051	
標準単価(自力・直営)		85,000	105,000	164,000	217,000	269,000	323,000	
請負消費税相当額		8,500	10,500	16,400	21,700	26,900	32,200	10%
標準単価(請負)		93,000	115,000	180,000	238,000	295,000	354,000	

標準単価基礎 更新伐(架線系一列状) 機械

収穫表 黄色部分のみ入力 地位級：2 RY 0.80-0.70 スギ・ヒノキ 植栽本数 3,000本/ha

林齢	主林木			副林木		主・副林木計	
	平均樹高 (m)	平均直径 (cm)	本数 (本/ha)	幹材積 (m3/ha)	本数 (本/ha)	幹材積 (m3/ha)	幹材積 (m3/ha)
スギ							
46	22.8	27.7	1,069	706.7			1,069 706.7
ヒノキ							
50	19.2	24.4	1,111	502.3			1,111 502.3
スギ：ヒノキ=8：2							
47	22.1	27.0	1,077.4	665.8			1,077.4 665.8

間伐条件 黄色部分のみ入力

工程区分	10-20	20-30	30-40	40-	備考
都道府県	44	44	44	44	大分
林齢	47	47	47	47	年
間伐率	27%	27%	27%	27%	
本数	291	291	291	291	本
平均直径	27.0	27.0	27.0	27.0	cm
伐採材積	179.77	179.77	179.77	179.77	m3
搬出材積	15.0	25.0	35.0	45.0	m3
歩留り	8%	14%	19%	25%	
直径区分	4	4	4	4	
集材	4	4	4	4	

車両系定性：1 車両系列状：3 車両系帯状：5
架線系定性：2 架線系列状：4 架線系帯状：6

適用工程

工程区分	搬出量	10-20	20-30	30-40	40-
選木	特殊作業員	0.07	0.07	0.07	0.07
	普通作業員	0.07	0.07	0.07	0.07
伐倒	特殊作業員	0.52	0.52	0.52	0.52
	普通作業員	0.52	0.52	0.52	0.52
造材	特殊作業員	-	-	-	-
	普通作業員	-	-	-	-
集材	運転手(特殊)	0.29	0.29	0.29	0.29
	普通作業員	0.86	0.86	0.86	0.86

歩掛り(A)

工程区分	搬出量	10-20	20-30	30-40	40-
選木	特殊作業員	0.20	0.20	0.20	0.20
	普通作業員	0.20	0.20	0.20	0.20
伐倒	特殊作業員	1.51	1.51	1.51	1.51
	普通作業員	1.51	1.51	1.51	1.51
造材	特殊作業員	-	-	-	-
	普通作業員	-	-	-	-
集材	運転手(特殊)	0.44	0.73	1.02	1.31
	普通作業員	1.29	2.15	3.01	3.87
計		5.15	6.30	7.45	8.60

(B)

労務単価	特殊作業員	23,900	23,900	23,900	23,900
	普通作業員	19,800	19,800	19,800	19,800
	運転手(特殊)	27,000	27,000	27,000	27,000

区分	搬出量	10-20	20-30	30-40	40-	備考
	(A)×(B)×(諸雑費)	(円)	(円)	(円)	(円)	
直接費	選木(4%)	9,090	9,090	9,090	9,090	
	伐倒(6%)	69,946	69,946	69,946	69,946	
	プロセッサ・ハーベスタ他/玉切(9%)	23,355	38,925	54,495	70,065	
	集材	62,121	103,385	144,649	185,913	諸雑費率 率65% 架線66%
計	164,512	221,346	278,180	335,014	(a)	
共通仮設費	8.40%	13,819	18,593	23,367	28,141	(b):(a)*8.4%
標準単価	合計	178,331	239,939	301,547	363,155	(a)+(b)
基礎単価(税抜)		178,000	239,000	301,000	363,000	
消費税相当額(自力・直営)		350	584	818	1,051	
標準単価(自力・直営)		178,000	239,000	301,000	364,000	
請負消費税相当額		17,800	23,900	30,100	36,300	10%
標準単価(請負)		195,000	262,000	331,000	399,000	

標準単価基礎 伐倒・集材搬出（車両系・機械）

収穫表 黄色部分のみ入力 地位級：2 スギ 植栽時本数 3,000本/ha

林齢	主林木				副林木		主・副林木計	
	平均樹高 (m)	平均直径 (cm)	本数 (本/ha)	幹材積 (m ³ /ha)	本数 (本/ha)	幹材積 (m ³ /ha)	本数 (本/ha)	幹材積 (m ³ /ha)
スギ								
60	26.0	33.0	779	795.7			779	795.7

歩掛り(A) haあたり

工程区分	搬出量	100-
選木	特殊作業員	
	普通作業員	
伐倒	特殊作業員	4.91
	普通作業員	4.91
造材/玉切	特殊作業員	
	普通作業員	
集材	運転手（特殊）	2.50
	普通作業員	5.20
	計	17.52

間伐条件 黄色部分のみ入力

工程区分	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100	100-	備考
都道府県	44	44	44	44	44	44	大分
林齢	60	60	60	60	60	60	年
伐採率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
本数						779	本
平均直径						33.0	cm
伐採材積						795.70	m ³
搬出材積						100.0	m ³
歩留り						13%	
直径区分						28以上	
集材						3	

(B)

労務単価	特殊作業員	23,900	23,900
	普通作業員	19,800	19,000
	運転手（特殊）	27,000	27,000

車両系定性：1 車両系列状：3 車両系帯状：5
架線系定性：2 架線系列状：4 架線系帯状：6

適用工程

工程区分	搬出量	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100	100-
選木	特殊作業員						
	普通作業員						
伐倒	特殊作業員						0.63
	普通作業員						0.63
造材/玉切	特殊作業員						
	普通作業員						
集材	運転手（特殊）						0.25 ※-20%補正
	普通作業員						0.52 ※-20%補正

区分	搬出量	100-	備考
	(A)×(B)×(諸雑費)	(円)	
直接費	選木(4%)		
	伐倒(6%)	223,277	
	プロセッサ ハーベスタ他	155,700	
	集材	281,259	諸雑費率 65% (車両系)
	計	660,236	(a)
共通仮設費	8.40%	55,459	(b):(a)*8.4%
標準単価	合計	715,695	(a)+(b)
	標準単価（税抜）	715,000	
	請負消費税相当額	71,500	10%
	標準単価（税込）	786,000	